



ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างแซ้ (จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-
บ้านนายถวิล โคคำ บ้านสัน ม.1

ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสร้างแซ้ (จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-บ้านนายถวิล โคคำ บ้านสัน ม.1 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอาจสามารถได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสร้างแซ้ (จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-บ้านนายถวิล โคคำ บ้านสัน ม.1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 173 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร ลงสู่กรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ
ทล.2-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดพิจารณากำหนดราคากลาง ตามตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕!... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายเทพพร จำปานวน)
นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. <u>ชื่อโครงการ</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างแซ้ (จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-บ้านนายถวิล โคคำ) บ้านสัน ม.1		
2. <u>หน่วยงานเจ้าของโครงการ</u> เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		
3. <u>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</u> จำนวน 499,500 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)		
4. <u>ลักษณะงาน (โดยสังเขป)</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสร้างแซ้ จากบ้านนางทัศนีย์ มานะดี-บ้านนายถวิล โคคำ บ้านสัน ม.1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 173 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ ทล.2-204 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
5. <u>ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21</u> พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินจำนวน 485,300 บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		
6. <u>บัญชีประมาณการราคากลาง</u>		
6.1 แบบสรุปประมาณราคากลาง	จำนวน	7 หน้า
7. <u>รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</u>		
7.1 นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายการโยธา ประธานกรรมการ
7.2 นายกิต สมัครวงค์	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
7.3 นายอนุชิต พันทองคำ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายกิต สมัครวงค์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอนุชิต พันทองคำ)





สรุปบัญชีประมาณราคากลาง


รก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถ.สร้างแซ้(จากบ้านนางพัตินีย์ มานะดี - บ้านนายถวิล โคคำ) บ้านสัน หมู่ที่ 1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 173.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
 ตามแบบเทศบาลตำบลอาจสามารถ เลขที่ ทท-2-204

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	865.00	1.79	1,548.35	1.3624	2.44	2,109.47	**ป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ ผู้รับ จ้างดำเนินการ เอง	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	86.50	275.91	23,866.22	1.3624	375.90	32,515.34		
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.60	598.96	20,724.02	1.3624	816.02	28,234.40		
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	692.00	425.11	294,176.12	1.3624	579.17	400,785.55		
10	Expansion Joint	ม.	12.00	235.61	2,827.32	1.3624	321.00	3,851.94		
11	Contraction Joint	ม.	56.00	147.34	8,251.04	1.3624	200.74	11,241.22		
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-		
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.10	210.55	4,863.71	1.3624	286.85	6,626.32		
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-		
					356,256.78		รวม	485,364.24		
					ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	485,300.00		

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 356,256.78
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงฤทธิ์ เอกสุธ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิต สมังคัง)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายอนุชิต พันทองคำ
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา