



ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล
(ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13

ด้วยเทศบาลตำบลอาจสามารถ จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13 นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอาจสามารถได้จัดทำราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 167 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ ทล.2-203 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดพิจารณากำหนดราคากลาง ตามตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

(นายเทพพร จำปานวน)
นายกเทศมนตรีตำบลอาจสามารถ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13		
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด		
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 498,900 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)		
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ ม.13 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 167 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ ทล.2-203 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินจำนวน 483,900 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		
6. บัญชีประมาณการราคากลาง		
6.1 แบบสรุปประมาณราคากลาง	จำนวน	7 หน้า
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
7.1 นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา	ประธานกรรมการ
7.2 นายกิต สมัครวงศ์	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
7.3 นายอนุชิต พันทองคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทรงฤทธิ์ เอกวุธ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิต สมัครวงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุชิต พันทองคำ)



สรุปบัญชีประมาณราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนสวัสดิ์ภิบาล (ช่วงที่ 2 ต่อจากเดิมทางไปโรงฆ่าสัตว์) บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 167.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ


ตามแบบเทศบาลตำบลอาจสามารถ เลขที่ ทต-2-203


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	835.00	1.79	1,494.65	1.3624	2.44	2,036.31	***ป้าย
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	ประชาชนสัมพันธ์โครงการ ผู้รับจ้าง ดำเนินการเอง
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-		
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	83.50	275.91	23,038.49	1.3624	375.90	31,387.64	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.40	598.96	20,005.26	1.3624	816.02	27,255.17	
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	668.00	430.26	287,413.68	1.3624	586.19	391,572.40	
10	Expansion Joint	ม.	12.00	225.16	2,701.92	1.3624	306.76	3,681.10	
11	Contraction Joint	ม.	52.00	139.16	7,236.32	1.3624	189.59	9,858.76	
12	Longitudinal Joint	ม.	167.00	51.91	8,668.97	1.3624	70.72	11,810.60	
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.20	210.55	4,674.21	1.3624	286.85	6,368.14	
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					355,233.50		รวม	483,970.12	
							ปรับยอด	483,900.00	

ตัวอักษร (-สีแสดแปล همینสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 355,233.50
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงฤทธิ์ เอกกูธ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกิต สมังควงศ์)
 นิติกรชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนุชิต พันทองคำ)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา